



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Projekt pn.
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji
Krzeszowice – dorzecze Rudawy”**

**Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Sp. z o.o.**
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

tel. : 012 282 13 20
fax : 012 282 15 12
e-mail:
sekretariat@wikkrzeszowice.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WIK-V.2.1/11

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT BUDYNKU KRAT

Niniejsze opracowanie zawiera 3 strony

Krzeszowice, grudzień 2011 r.

Przedmiar robót remontowych dla Budynku Krat na COŚ w Krzeszowicach

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Uwagi
1	Roboty budowlane			
1.1	Skucie i naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych istniejących	m2	228,31	
1.2	Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie i okładziny ceramiczne	m2	456,62	
1.3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, ściany wewnętrzne	m2	153,48	
1.4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, sufity wewnętrzne	m2	107,00	
1.5	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (20x25 cm)	m2	68,30	(z dostosowaniem do istniejących)
1.6	Wykładzina ceramiczna posadzki (gres, 45x45 cm, R12)	m2	70,62	(kol. szary)
1.7	Malowanie tynków zewnętrznych	m2	261,01	(z dostosowaniem kolorystyki do nowych obiektów, kol. RAL 5023)
1.8	Parapety wewnętrzne (płytki ścienne)	m2	0,50	
1.9	Parapety zewnętrzne (aluminium)	szt	3,00	(kolor RAL 9007)
2	Stropodach			
2.1	Demontaż pokrycia z papy	m2	108,38	
2.2	Naprawa powierzchni dachu z uzupełnieniem wylewki	m2	21,40	(ok. 20 % powierzchni dachu)
2.3	Izolacja przeciwwodna	m2	108,38	
2.4	Izolacje cieplne pozioma z płyt warstwowych termoizolacyjnych układanych na sucho (gr. 80 mm)	m2	107,00	(styropianowe)
2.5	Pokrycie papą termozgrzewalną (dwuwarstwowo)	m2	108,38	
2.6	Obróbki blacharskie (szer. do 0,5 m - gr. blachy 0,5 mm)	m2	16,34	(kolor RAL 9007)
2.7	Rynny dachowe z PVC (fi 100 mm)	m	11,80	(kolor RAL 9006)
2.8	Rury spustowe z PVC (fi 90 mm)	m	10,40	(kolor RAL 9006)
3	Elementy stalowe			
3.1	Oczyszczenie konstrukcji stalowych dachu i belkę wciągnika wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbami chlorokauczukowymi (podkład 2x + warstwy wierzchnie 3x)	m2	33,60	
3.2	Wymiana daszków ochronnych z blachy stalowej, trapez (gr. blachy 0,5 mm) na nowej konstrukcji stalowej	m2	2,40	(kolor RAL 5010)
3.3	Obramowania kanałów ze stali k/o	m	55,56	
3.4	Przekrycia kanałów, płytami ryflowanymi k/o	m2	18,40	

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Uwagi
4	Roboty budowlane inne			
4.1	Rozbiórka i ułożenie opaski z płyt chodnikowych (50 x 50 x 7 cm) z okrawężnikowaniem (obrzeża trawnikowe 20 x 6 x 100 cm) wraz ukształtowaniem terenu	m2	16,45	
4.2	Licowanie płytkami klinkierowymi (ściany zewnętrzne)	m2	28,40	(z dostosowaniem do istniejących obiektów)
4.3	Wywózka gruzu i odpadów z utylizacją	m3	11,31	